LG Subscribe

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน
เครื่องปรับอากาศ (RAC)



** ราคาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากทางบริษัทฯ **

LGETH | 2025. 12. 22

LG Subscribe™

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม Wall Type ฟรีไม่เกิน 8 เมตร

ฟรีขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบกระเช้าและแบบยึดสตัค เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

ฟรีหน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นบังคับทิศทางลมภายนอก (Outdoor Air Guide) ในกรณีต่อไปนี้
พื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด
- ระเบียงที่มีกระจกหรือผนังที่จำกัดเมื่อต้องการ การไหลเวียนของอากาศ

ปัญหาระยะห่าง
- มีระยะห่างน้อยกว่า 30 ซม. ด้านหลังหรือด้านหน้าของคอยล์ร้อน

มีการติดตั้งวางหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกัน
- มีความเสี่ยงที่ลมร้อนจะหมุนเวียนกลับเข้าระหว่างเครื่องสภาพอากาศร้อนขึ้น
- แผ่นบังคับทางลมช่วยรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการร้อนเกิน

ฟรี Pump Drain ปั๊มเดรน/กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น
1.ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก
- หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้
- ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ

2. ท่อน้ำทิ้งแนวนอนยาว
- หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบาย น้ำอาจค้างอยู่ในท่อ
- การใช้ปั๊มช่วยให้น้ำไหลได้ดีและป้องกันการรั่วซึม

3. อาคารสูง
- เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวดิ่งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ

4. พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง
- หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความลาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1-2%) จำเป็นใช้ปั๊มน้ำทิ้ง

ฟรีค่าบริการรื้อถอน ยกเว้นกรณียกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน **ย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


LG has Everything
จ่ายคุ้ม คุ้มครองครบ ครบเครื่องคุณภาพ

** ราคาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากทางบริษัทฯ **

LGETH | 2025. 12. 22

LG Subscribe

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน สินค้าเครื่องปรับอากาศ (RAC) ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% (มีผลในงานติดตั้ง RAC ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2568)

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
1		สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sqmm.	เมตร	40.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
2		สายไฟ VAF 2 x 4 Sqmm.	เมตร	50.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
3		สายไฟ VAF 2 x 6 Sqmm.	เมตร	70.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
4		สายดิน THW 1 x 5 Sqmm.	เมตร	20.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
5		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 9,000-13,000 BTU	เมตร	450.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
6		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 15,000-18,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
7		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 20,000-24,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
8		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 28,000-36,000 BTU	เมตร	800.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
9		รางครอบท่อน้ำยา # 75 (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	250.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี
10		รางครอบสายไฟ # 4 พลาสติก	เมตร	50.00	-	ฟรี
11		ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3/8" สีเทา (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	50.00	ฟรี 6 เมตร	ฟรี
12		อุปกรณ์ งอแบน, งอฉาก, ต่อตรง, เกือกม้า, หัวกะโหลก)	ชิ้น	50.00	-	ฟรี
13		อุปกรณ์หลบบัว	ชิ้น	100.00	-	ฟรี
14		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 9,000-13,000 BTU	ชุด	500.00	-	ฟรี
15		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 15,000-24,000 BTU	ชุด	600.00	-	ฟรี
16		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด มากกว่า 24,000 BTU	ชุด	700.00	-	ฟรี
17		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ กระเช้า (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	800.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)
18		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบยึดสตัด (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	700.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)
19		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็ก (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,200.00	-	**ฟรี!** **เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นบังคับทิศทางลมภายนอก (Outdoor Air Guide) ในกรณีดังต่อไปนี้** พื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด - ระเบียงที่มีกระจกหรือผนังที่จำกัดเมื่อต้องการ การไหลเวียนของอากาศ ปัญหาระยะห่าง - มีระยะห่างน้อยกว่า 30 ซม. ด้านหลังหรือด้านหน้าของคอยล์ร้อน มีการติดตั้งวางหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกัน - มีความเสี่ยงที่ลมร้อนจะหมุนเวียนกลับเข้าระหว่างเครื่องสภาพอากาศร้อนชื้น - แผ่นบังคับทิศทางลมช่วยรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการร้อนเกิน
20		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดใหญ่ (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,800.00	-	

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Life's Good.

LG Subscribe

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน สินค้าเครื่องปรับอากาศ (RAC) ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% (มีผลในงานติดตั้ง RAC ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2568)

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
21		PUMP DRAIN ปั๊มเดรน / กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง)	ชุด	2,500.00	-	ฟรี! **เมื่อจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง (Drain Pump)** 1. **ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก** - หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้ - ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ 2. **ท่อน้ำทิ้งแนวนอนยาว** - หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบาย น้ำอาจค้างอยู่ในท่อ - การใช้ปั๊มช่วยให้น้ำไหลได้ดีและป้องกันการรั่วซึม 3. **อาคารสูง** - เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวดิ่งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ 4. **พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง** - หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความลาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1–2%) จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง
22		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R22	ปอนด์	-	-	
23		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R32	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
24		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R410A	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
25		กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30 cm (ไม่รวมสายไฟ)	จุด	200.00	-	ฟรี
26		ขายางตั้งคอมเพรสเซอร์ สูง ขนาด 10 นิ้วขึ้นไป (ถ้าไม่ถึง 10 นิ้ว ฟรี)	ชุด (4 ชิ้น)	100.00	-	ฟรี
เงื่อนไขการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ						
ค่าบริการถอดถอน (กรณีติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม)				ฟรี		ฟรี
- ค่าบริการรื้อถอนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด WALL TYPE				550.00	-	ฟรี
หมายเหตุ **กรณี ยกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน **เคลื่อนย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า				300.00	-	**300.00**

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Life's Good.